



Povalový chodník:




Skladba chodníku:

- dřevěná fošna smrková (dubová) tl.40mm délky 1500mm
mezery mezi fošnami 10mm, připevnění kroucenými
nebo konvexními hřebíky nebo šrouby
- dřevěné hranoly smrkové (dubové) 120/120mm
- vypořádávací hranoly (pro zamokřená místa)



Mlatový chodník:



ocelová pásnice 150/10mm
uchycená na kotevní trny pr.1,5mm dl.250mm

SKLADBA CHODNÍKU:

- prach PDK 0-5 lom Chlum
- šterk drcené kamenivo 23/63 tl. 80
- šterkodrt' tl. 100mm
- geotextilie 400g/m2

kabel pro vedení VO, v chrániče vřapovaná 50

		Ing. Jiří Sobol Hradešín 29 282 01 Český Brod IČ 87396521				Město Mimoň Mírová 120 471 24 Mimoň			
AKCE „Mimoň -terenní úpravy zámeckého parku“								ČÍSLO PŘÍLOHY D111	
HLAVNÍ ING. PROJEKTU		KATASTR MIMOŇ		ČÁST		D11 - PĚŠÍ TRASY VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol		STUPEŇ DPS		D11 - PĚŠÍ TRASY					
PROJEKTANT		SOUŘ. SYSTÉM JTSK/BALT		DATUM 05.2025					
KRESLIL		MĚŘITKO 1:1000		VARIANTA					
ZAMĚŘIL		POČET FORMÁTŮ 2A4		ČÍSLO ZAKÁZKY					